

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM											
Serviço: Execução de diversas intervenções necessárias, incluindo fornecimento dos materiais.					DATA BASE: 11 / 2024		L.S. DESONERADAS: 157,27%		BDI: 30,74%	1,3074	
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇOS R\$					
						UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL s/ BDI		TOTAL c/ BDI	
1			COBERTURA ESCADA DE INCÊNDIO					R\$ 4.324,26		R\$ 5.653,54	
1.1.	LABOR	130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	23,8	R\$ 79,68	R\$ 104,17	R\$ 1.896,38		R\$ 2.479,33	
1.1	LABOR	71107	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m²	2,87	R\$ 845,95	R\$ 1.106,00	R\$ 2.427,88		R\$ 3.174,21	
2			ESTACIONAMENTO ANEXO AO PRÉDIO					R\$ 1.029,14		R\$ 1.345,49	
2.1		130321	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	m	21,85	R\$ 47,10	R\$ 61,58	R\$ 1.029,14		R\$ 1.345,49	
3			ALMOXARIFADO					R\$ 6.450,30		R\$ 8.433,12	
3.2	LABOR	10218	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte m2 13,57	m²	45	13,57	R\$ 17,74	R\$ 610,65		R\$ 798,36	
3.1	LABOR	10238	ApicoamentoApicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m²	45	R\$ 10,14	R\$ 13,26	R\$ 456,30		R\$ 596,57	
3.3	LABOR	120232	Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro es. 3 mm	m²	45	R\$ 119,63	R\$ 156,40	R\$ 5.383,35		R\$ 7.038,19	
4			CANTINA 3º ANDAR					R\$ 2.858,74		R\$ 3.737,51	
4.1	LABOR	10222	Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto	m²	1,89	R\$ 22,42	R\$ 29,31	R\$ 42,37		R\$ 55,40	
4.2	LABOR	71704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m²	1,89	R\$ 896,51	R\$ 1.172,10	R\$ 1.694,40		R\$ 2.215,26	
4.3	LABOR	50606	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fábrica,, posto obra)	m²	2,7	R\$ 48,46	R\$ 63,36	R\$ 130,84		R\$ 171,06	
4.4	LABOR	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	5,4	R\$ 7,30	R\$ 9,54	R\$ 39,42		R\$ 51,54	
4.5	LABOR	110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	10,8	R\$ 68,20	R\$ 89,16	R\$ 736,56		R\$ 962,98	
4.6	LABOR	130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	2,7	R\$ 79,68	R\$ 104,17	R\$ 215,14		R\$ 281,27	
VALOR CONTRATO:								R\$ 14.662,43		R\$ 19.169,66	